
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45232452-5	Roboty odwadniające

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Joanna Durka

DATA OPRACOWANIA:

14.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont pomieszczenia rozdzielni - SN PAN w Paryżu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont pomieszczenia rozdzielni - SN PAN w Paryżu					
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontazowe			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	zabezpieczenie podłóg folią polietylenową	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
1.2	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
2 d.1.2	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.2	KNR 19-01 0346-04 analogia	Wykucie otworów na kratkę wentylacyjną w ścianach na zaprawie cementowej o gr. 1/2 cegły	m2		
		0,14 * 0,14	m2	0,020	
				RAZEM	0,020
4 d.1.2	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
		2,04 * 1,56	m2	3,182	
				RAZEM	3,182
5 d.1.2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków ze ścian i sufitów	m2		
		(2,04 + 1,56) * 2 * 2,43 + 2,04 * 1,56 - 0,7 * 1,9	m2	19,348	
				RAZEM	19,348
6 d.1.2	KSNR 9 0202-06 analogia	Ostrożny demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynekowych 10 -20 kg na czas remontu - wykonuje zakład energetyczny	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1.2	KNR 9-21 0201-01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	pomi eszc zeni e		
		1	pomi eszc zeni e	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych- ściany	m2		
		(2,04 + 1,56) * 2 * 2,43 - 0,7 * 1,9	m2	16,166	
				RAZEM	16,166
9 d.1.2	KNR-W 7-12 0303-03	Osuszanie ręczne powierzchni sufitowych	m2		
		2,04 * 1,56	m2	3,182	
				RAZEM	3,182
10 d.1.2	TZKNBK VII -251	Odrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		poz.5	m2	19,348	
				RAZEM	19,348
1.3	45320000-6	Izolacje, iniekcje			
11 d.1.3	KNR BC-02 0409-01	Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm - gruntowanie podłoża	m		
		2,04 * 2 + 1,56 - 2 - 0,7	m	2,940	
				RAZEM	2,940
12 d.1.3	KNR BC-02 0301-10	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wykonanie fasety o promieniu 4 cm	m		
		poz.11	m	2,940	
				RAZEM	2,940

Remont pomieszczenia rozdzielni - SN PAN w Paryżu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach	m		
d.1.3	0204-07	o grubości 4 cegły			
		(1,56 + 2,04) * 2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
14	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej	m2		
d.1.3	0301-02	zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych			
		narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość			
		warstwy 2,00 mm			
		(2,04 + 1,56) * 2,43	m2	8,748	
				RAZEM	8,748
1.4	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
15	KNR 13-12	Tynki cementowe zwykłe	m2		
d.1.4	0801-06				
		poz.5	m2	19,348	
				RAZEM	19,348
16	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne tynków	m2		
d.1.4	0103-05				
		poz.15	m2	19,348	
				RAZEM	19,348
17	KNR 7-28	Malowanie tynków farba emulsyjna	m2		
d.1.4	0306-02				
		poz.16	m2	19,348	
				RAZEM	19,348
18	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko	m2		
d.1.4	1106-02	grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową			
	1106-07				
		poz.4	m2	3,182	
				RAZEM	3,182
19	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -	m2		
d.1.4	1106-03	pogrubienie posadzki o 1 cm			
		Krotność = 1,5			
		poz.18	m2	3,182	
				RAZEM	3,182
20	KNNR-W 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 -	m2		
d.1.4	W1102-04	pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin			
	analogia				
		poz.18	m2	3,182	
				RAZEM	3,182
21	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm	m2		
d.1.4	1118-11 z.sz.	układane na klej metodą kombinowaną Układanie w			
	5.7.d	"karo".			
		poz.18	m2	3,182	
				RAZEM	3,182
22	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm	m		
d.1.4	1120-09 z.sz.	- cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek			
	5.7.a	metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.			
		(2,04 * 2 + 1,56 * 2) - 0,7	m	6,500	
				RAZEM	6,500
23	KNR BC-02	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm	m2		
d.1.4	0519-03				
		poz.21 + poz.22 * 0,1	m2	3,832	
				RAZEM	3,832
24	KNR AT-40	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową	m		
d.1.4	0422-04	masą silikonową			
	analogia				
		1,56	m	1,560	
				RAZEM	1,560
25	analiza	Dostawa i montaż drzwi szer 70 cm wraz z ościeżnicą -	kpl		
d.1.4	indywidualna	drzwi EI 60 min			
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pomieszczenia rozdzielni - SN PAN w Paryżu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.4	KNP 05 0621 -01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5	45310000-3	Roboty montażowe - montaż rozdzielni			
27 d.1.5	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - z demontażu - wykonuje zakład energetyczny	szt		
		poz.6	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
2	45111220-6	Wywóz gruzu			
28 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,01 + 0,14 * 0,14 * 0,07 + poz.4 * 0,1 + poz.5 * 0,04	m3	1,103	
				RAZEM	1,103
29 d.2	KNPnRPDE 59-130f	Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do 200 kg	m pow. 3m		
		50	m pow. 3m	50,000	
				RAZEM	50,000
30 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		poz.28	m3	1,103	
				RAZEM	1,103
31 d.2	KNP ZREW 07 0101-007	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty towarzyszące			
32 d.3	analiza indywidualna	Uzgodnienia z zakładem energetycznym, sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl/		
		1	kpl/	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45232452-5	Sprawdzenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej - rura spustowa przylegająca do ściany pomieszczenia rozdzielni			
33 d.4	analiza indywidualna	Sprawdzenie drożności rury kanalizacji deszczowej i jej oczyszczenie i udrożnienie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000